

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DZIKOWIEC -ETAP I  
Przedmiar-Obmiar

| L.p. | Podstawa opisu        | Spec. techn. | Opis / Obmiar                                                                                                                                                                      | Obmiar  | Jedn.          |
|------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|      |                       |              | Element 1                                                                                                                                                                          |         |                |
| 1    | KNR 0201<br>0702-0202 | SST          | Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 0,15 m <sup>3</sup> - grunt kat. III, IV | 38,0000 | m              |
| 2    | KNR 0510<br>0303-0100 | SST          | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie                                                                                                                     | 58,0000 | m              |
| 3    | KNR 0005<br>0723-0200 | SST          | Przewierty mechaniczne za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm pod obiektami                                                                                                         | 10,0000 | m              |
| 4    | KNR 0510<br>0114-0300 | SST          | Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x25mm <sup>2</sup> w rurach arota                                                                                                             | 58,0000 | m              |
| 5    | KNR 0508<br>0608-0700 | SST          | Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                    | 58,0000 | m              |
| 6    | KNR 0201<br>0705-0203 | SST          | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli - głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III, IV.                                          | 38,0000 | m              |
| 7    | KNR 0005<br>0403-0100 | SST          | Dostosowanie istniejącej szafki do nowych warunków pracy                                                                                                                           | 1,0000  | kpl            |
| 8    | KNR 0201<br>0707-0200 | SST          | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - grunt kategorii III.                              | 1,5000  | m <sup>3</sup> |
| 9    | KNR 0005<br>1001-0100 | SST          | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg                                                                                                                        | 2,0000  | szt.           |
| 10   | KNR 0510<br>1004-0100 | SST          | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe.                                                                                                  | 19,0000 | m              |
| 11   | KNR 0510<br>1005-0700 | SST          | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 40W                                                                                                                                    | 2,0000  | szt.           |
| 12   | KNR 0508<br>0813-0100 | SST          | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                | 12,0000 | szt.           |
| 13   | KNR 0508<br>0812-0500 | SST          | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50 mm <sup>2</sup>                                                               | 16,0000 | szt.           |
| 14   | KNR 0403<br>1203-0100 | SST          | Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4                                                                                                                                        | 2,0000  | ode.           |
| 15   | KNR 0403<br>1205-0100 | SST          | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy                                                                                                                      | 2,0000  | pomiar         |
| 16   | KNR 0403<br>1205-0500 | SST          | Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy                                                                                                                                   | 1,0000  | pomiar         |
| 17   | KNR 0403<br>1205-0600 | SST          | Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny                                                                                                                                   | 1,0000  | pomiar         |
| 18   | Analiza<br>własna:    | SST          | Obsługa geodezyjna                                                                                                                                                                 | 1,0000  | kpl            |
| 19   | Analiza<br>własna:    | SST          | Czasowa organizacja ruchu                                                                                                                                                          | 1,0000  | kpl            |