

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m 19.2*10	m ² m ²	 192.000	
				RAZEM	192.000
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 192	m ² m ²	 192.000	
				RAZEM	192.000
3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 16.2*9.0	m ² m ²	 145.800	
				RAZEM	145.800
4	TZKNBK V - 031	Wymiana podwalin i murłat 0.22	m ³ m ³	 0.220	
				RAZEM	0.220
5	TZKNBK V - 032	Wymiana końca krokwi 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
6	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
7	TZKNBK V - 034	Wymiana krokwi narożnej 0.4	m ³ m ³	 0.400	
				RAZEM	0.400
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
9	TZKNBK V - 036	Wymiana słupów 0.34	m ³ m ³	 0.340	
				RAZEM	0.340
10	TZKNBK V - 037	Wymiana mieczów i zastrzałów 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
14	KNR AT-09 0101-01	Łacenie - rozstaw łąt 15 cm 145	m ² m ²	 145.000	
				RAZEM	145.000
15	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę 155	m ² m ²	 155.000	
				RAZEM	155.000
16	KNR 4-03 0701-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie drewnianej 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR-W 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 0707-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 120 mm ² na słupach drewnianych na uprzednio zamocowanych wspornikach 40	m m	 40.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
20	KNR 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
21	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		138*0.032	m ³	4.416	
				RAZEM	4.416
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		5.504	m ³	5.504	
				RAZEM	5.504
26	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy TYTAN-CYNK	m		
		15.2	m	15.200	
				RAZEM	15.200
27	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy - dodatek za kolanko	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy - dodatek za wpust (sztu- cer)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy	m ²		
		19.2*0.35	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
31	KNR 19-01 0588-04	Gzymsy profilowane z blachy o szer. w rozwinięciu 35 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000