

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT KRUCHTY			
1.1		WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0806-03				
1		3.36*1.20*2	m ²	8.064	
		8.16*1.20	m ²	9.792	
				RAZEM	17.856
2	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.	0104-03				
1		3.36*0.90*0.92*2	m ³	5.564	
		8.16*0.90*0.92	m ³	6.756	
				RAZEM	12.320
3	KNR 4-01	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-03				
1		(3.36*2+6.36)*1.0	m ²	13.080	
				RAZEM	13.080
4	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.	0346-04				
1		10	gniazd.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg IPN -120	t		
d.1.	0208-03				
1		<1>0.55*11.20/1000*10	t	0.062	
				RAZEM	0.062
6	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 3	m ²		
d.1.	0213-01				
1		0.44*0.55*10	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
7	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m ²		
d.1.	0201-02				
1		(3.66+1.20+0.30)*0.40*2	m ²	4.128	
				RAZEM	4.128
8	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12mm	kg		
d.1.	0202-03				
1		<002>4.96*0.888*4*2	kg	35.236	
				RAZEM	35.236
9	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1.	0202-01				
1		<001>4.96/0.15*2*1.10*0.222	kg	16.150	
				RAZEM	16.150
10	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1.	0206-02				
1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m ³ B25MPa	m ³		
d.1.	0203-04				
1	z.sz. 2.6.				
	9905-02	(3.36+1.20)*0.30*0.40*2	m ³	1.094	
				RAZEM	1.094
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa z dysperbitu	m ²		
d.1.	0603-09				
1		((3.36+1.20+0.30)*0.40+(3.36+1.20)*0.30)*2	m ²	6.624	
		(3.36+0.90)*0.60*2	m ²	5.112	
		4.56*1.0	m ²	4.560	
				RAZEM	16.296
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa z dysperbitu	m ²		
d.1.	0603-10				
1		poz.12	m ²	16.296	
				RAZEM	16.296
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbior- ników, basenów itp.-izolacja ścian folią kubełkową	m ²		
d.1.	0607-02 ana- logia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	16.296	
				RAZEM	16.296
15	KNR 0-23 d.1. 2612-08 ana- 1 logia	Montaż listwy zakończeniowej do folii kubełkowej	m		
		3.36*2+6.36	m	13.080	
				RAZEM	13.080
16	KNR 2-31 d.1. 1102-05 1	Remont cząstkowy nawierzchni brukownicowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm	m ²		
		poz.1	m ²	17.856	
				RAZEM	17.856
17	KNR 4-01 d.1. 0105-03 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
		poz.2	m ³	12.320	
		-poz.11	m ³	-1.094	
		-poz.14*0.01	m ³	-0.163	
				RAZEM	11.063
1.2		WZMOCNIENIE ŚCIAN I REMONT MURÓW			
18	KNNR 7 d.1. 0208-04 2	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg- szczegół "A"	t		
		<A-01,02>(0.250+0.285)*2*31.4/1000	t	0.034	
				RAZEM	0.034
19	KNNR 7 d.1. 0208-05 2	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg-szczegół "B"	t		
		(0.40+0.70)*22*2/1000	t	0.048	
				RAZEM	0.048
20	KNR 7-12 d.1. 0213-01 2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych Krotność = 3	m ²		
		<A>((0.25+0.285)*0.20*2+(0.25+0.20)*2*0.02+(0.285+0.20)*2*0.02)*2	m ²	0.503	
		(0.40+0.70)*2*0.604	m ²	1.329	
				RAZEM	1.832
21	KNR 7-12 d.1. 0112-04 2	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni A)	m ²		
		(3.24*2+6.24)*2*3.14*0.0125	m ²	0.999	
				RAZEM	0.999
22	KNR 7-12 d.1. 0204-04 2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 2	m ²		
		poz.21	m ²	0.999	
				RAZEM	0.999
23	KNR 7-12 d.1. 0213-04 2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm Krotność = 3	m ²		
		poz.21	m ²	0.999	
				RAZEM	0.999
24	KNR 4-01 d.1. 0346-04 2	Wykucie gniazd o głębokość 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1. 0336-04 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.36*2+6.12	m	12.840	
				RAZEM	12.840
26	KNR-W 2-02 d.1. 1218-01 2	Montaż wieszaków W-1 z kątownika 50x50x4 dług. L=250mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 d.1. 1303-01 2	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra --ściagi M-25	kg		
		(6.24+2*3.24)*3.86	kg	49.099	
				RAZEM	49.099

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.1. 0323-03 2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.1. 0705-05 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - ściagi 3.36*6.12*2	m m	 41.126	
				RAZEM	41.126
30	KNR 4-01 d.1. 0705-01 2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- styki kruchty ze ścianą 3.35*2*2 9.90*2	m m m	 13.400 19.800	
				RAZEM	33.200
31	TZKNBK d.1. XXIII 0105- 2 11	Wykonanie i montaż kołnierzy kominów ścian i świetlików z blachy cynkowej przy kryciu dachu blachą i papą - blacha cynkowa 0,7mm 9.90*0.30	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
32	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 15.0*0.40	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
33	kalk.wławsna d.1. 2	Oczyszczenie muru z resztek zaprawy, wypełnienie szczelin kompozycją z żywicy epoksdowej poz.32	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.1. 0726-03 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR AT-26 d.1. 0301-02 2 uwaga pod tablicą.	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla scalająca o gr. 1 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. Krotność = 2 56.719	m ² m ²	 56.719	
				RAZEM	56.719
36	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami np StoPrim Plex- powierzchnie pionowe (6.36+3.36*2)*2.80 (6.80+3.40*2)*0.60 3.14*2.70*2.70*0.5+0.70*0.70*0.5*2	m ² m ² m ² m ²	 36.624 8.160 11.935	
				RAZEM	56.719
37	KNR 2-02 d.1. 1505-10 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.36	m ² m ²	 56.719	
				RAZEM	56.719
38	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.44+2.90)*3.0 3.14*2.40*2.40*0.5*2 8.0*2.90	m ² m ² m ² m ²	 25.020 18.086 23.200	
				RAZEM	66.306
39	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.38	m ² m ²	 66.306	
				RAZEM	66.306
40	KNR 2-02 d.1. 1612-06 2	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 1+1	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41 d.1. 2	kalk.własna	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m - przesunięcie rusztowań 8+19	kol. kol.	 27.000	
				RAZEM	27.000
42 d.1. 2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39)			
1.3		WYWÓZ GRUZU			
43 d.1. 3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.11 poz.14*0.01 poz.25*0.16*0.08 poz.32*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.094 0.163 0.164 0.150	
				RAZEM	1.571
44 d.1. 3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20 poz.43	m ³ m ³	 1.571	
				RAZEM	1.571
45 d.1. 3	n.z.	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 2.63	t t	 2.630	
				RAZEM	2.630