
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego Oficyny w Bożkowie

ADRES INWESTYCJI: 57-441 Bożków 95

NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Ruda

ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. JACEK BRZOZOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 08.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.04.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROBOTY OGÓLNE			
1 d.1		Zabezpieczenie i wygrozdzenie placu budowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 10 m	m2		
		134	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
3 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		poz.2	m2	134,000	
				RAZEM	134,000
4 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 9, 13)			
5 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
6 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		poz.5	m	9,00	
				RAZEM	9,00
7 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		poz.6	m	9,00	
				RAZEM	9,00
8 d.1	cena zakładowa	Utylizacja odpadów - pojemnik o pojemności 2 m3	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		WYMIANA POKRYCIA DACHU			
9 d.2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (przyjęto częściowy zakres, w miejscach występowania awarii dachu)	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
12 d.2	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.2	KNR K-05 0302-08	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - każda mocowana	m2		
		50,000	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
14 d.2	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów	m3		
		14,85	m3	14,850	
				RAZEM	14,850
15 d.2	KSNR 2 0901-02	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle nakrapiane	m2		
		50	m2	50,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000