

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Roboty budowlane			
1	KNR 13-26		Demontaż zabetonowanych konstrukcji wsporczych - demontaż urządzenia zabawowego	szt.		
d.1	0404-03					
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
2	KNNR 1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0112-02					
			0,0428	ha	0,043	
					RAZEM	0,043
3	KNR 2-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m2		
d.1	0126-01 0126-02					
			$8,8 * 9,4 + 6,1 * 3,5 + (3,14 * 1,6^2) * 2 + 80$	m2	200,147	
					RAZEM	200,147
4	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1	0206-01					
			poz.3 * 0,3	m3	60,044	
					RAZEM	60,044
5	KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.1	0103-03					
			poz.3	m2	200,147	
					RAZEM	200,147
6	KNR 9-11		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.1	0201-02					
			poz.3	m2	200,147	
					RAZEM	200,147
7	KNR 2-21		Piaskownice - wypełnienie żwirem - nawierzchnia bezpieczna pod urządzenie zabawowe	m3		
d.1	0606-07					
			poz.3 * 0,3	m3	60,044	
					RAZEM	60,044
8	KNR 2-31		Obrzeża typu eko bord 10 cm - kołkowane	m		
d.1	0407-01					
			$(8,8 + 9,4) * 2 + (6,1 + 3,5) * 2 + (2 * 3,14 * 1,6) * 2 + 25 + 28 + 28$	m	156,696	
					RAZEM	156,696
9	KNR 2-21		Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
d.1	0207-02					
			poz.2 - poz.3 / 10000	ha	0,023	
					RAZEM	0,023
10	KNR 2-21		Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II	ha		
d.1	0207-06					
			poz.9	ha	0,023	
					RAZEM	0,023
11	KNR 2-21		Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
d.1	0207-03					
			poz.9	ha	0,023	
					RAZEM	0,023
12	KNR 2-21		Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha		
d.1	0405-01					
			poz.9	ha	0,023	
					RAZEM	0,023

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Elementy małej architektury			
13 d.2	KNR 13-26 0404-06		Montaż przez zabetonowanie konstrukcji wsporczych - ZESTAW ZABAWOWY ZAMEK	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 13-26 0404-06		Montaż przez zabetonowanie konstrukcji wsporczych - Huśtawka Ważka metalowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 13-26 0404-06		Montaż przez zabetonowanie konstrukcji wsporczych - Bujak	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 2-21 0607-02		Ławki parkowe z prefabrykatów - obudowa drewniana siedzeniowa	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
17 d.2	KNR 2-31 0702-02		Słupki z rur stalowych - KOSZE NA ŚMIECI	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 2-31 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Regulamin urządzeń zabawowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000