

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3327D W BOŻKOWIE
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Element 1		
1	KNR 0201 0707-0200	SST	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - grunt kategorii III.	6,0000	m3
2	KNR 0510 0701-0500	SST	Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych ŻN-10	3,0000	szt.
3	KNR 0510 0901-0500	SST	Montaż przewodów rozciąganych o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	0,1000	1km/1przewód
4	KNR 0510 1002-0200	SST	Montaż wysięgnika rurowego na słupie	3,0000	szt.
5	KNR 0510 1004-0200	SST	Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie z udziałem podnośnika samochodowego	4,5000	m
6	KNR 0510 1005-0700	SST	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED	3,0000	szt.
7	KNR 0510 0803-0100	SST	Montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego	3,0000	kpl
8	KNR 0508 0813-0100	SST	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5 mm2	6,0000	szt.
9	KNR 0508 0812-0500	SST	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50 mm2	4,0000	szt.
10	KNR 0403 1203-0100	SST	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1,0000	ode.
11	KNR 0403 1205-0100	SST	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	1,0000	pomiar
12	KNR 0403 1205-0500	SST	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	1,0000	pomiar
13	KNR 0403 1205-0600	SST	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny	2,0000	pomiar
14	Analiza własna:	SST	Obsługa geodezyjna	1,0000	kpl