

Przedmiar robót			
L.p.	Opis pozycji	Jednostka miary	Obmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.	Ścinka poboczy wraz z oczyszczeniem belek podporęczowych Obmiar: 20,0mb x 1,0m x 2 strony	m2	40,00
2 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
2.1.	Frezowanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach Obmiar: 10,0mb x 5,0m	m2	50,00
2.2.	Wywóz urobku z frezowania nawierzchni bitumicznej Obmiar: 50,0m2 x 0,08m	m3	4,00
3 PRACE BUDOWLANE KONSTRUKCYJNE			
3.1.	Wykonanie naprawy ubytków kamiennych dna Obmiar: 10m2	m2	10,00
3.2.	Wykonanie piaskowania spodu konstrukcji nośnej Obmiar: 5,0m x 5,0m	m2	25,00
3.3.	Naprawy spodu konstrukcji płytowej układu nośnego Obmiar: 5,0m x 5,0m	m2	25,00
3.4.	Spoinowanie dna koryta potoku	m2	60,00
4 WYPOSAŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO			
4.1.	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty układu nośnego Obmiar: 5,0m x 6,0m	m2	30,00
4.2.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 7cm Obmiar: 5,0m x 10,0m	m2	50,00